

An den Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

Anlage 1 zur Vorlage VWA X/66

Erhaltungsmaßnahmen auf Kreisstraßen 2016 / 17**Durchgeführte Maßnahmen 2016**

SM	Straße	Ort	Länge (km)	Breite (m)	Schadensbild	vorgesehene Maßnahme	Durchführung	Kosten
a.) Fahrbahnsanierungsmaßnahmen								
NA	K4336	Abzweig Hornberg - Hornberg (OD) - Hofstett	2,800	5,2	Flickstellen, Setzungen, Verdrückungen und Rissbildung	freie Strecke: Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen und Einbau einer neuen Tragdeckschicht, OD: Fräsen der bestehenden Deckschicht, Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Deckschicht.	Vollsperrung	270.000 €
CW	K4331	Kullenmühle - Rotensol	3,200	5,8	Starke Rissbildung, talseits Setzungen und Flickstellen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen. Einbau einer neuen Deckschicht.	Vollsperrung	340.000 €
CW	K4325	KVP Würzbacher Kreuz - Altburg	1,920	6,0	Risse, Verdrückungen und Setzungen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen. Einbau einer neuen Asphaltbinder- und Deckschicht.	Vollsperrung	250.000 €
NA	K4369	Abzweig Hofstett - Zwerenberg	0,700	6,5	Flickstellen, Risse und Verdrückungen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen. Einbau einer neuen Binder- und Deckschicht.	Vollsperrung	150.000 €
b.) weitere Maßnahmen an Bauwerken								
NA	K4338 / K4371	Sanierung der Mühlkanäle in Ebhausen und Berneck	105,00 1,50	4,50 20,00	Fugen mit Aussinterungen. Betonabplatzungen mit freiliegender Bewehrung, Fahrbahn mit Flickstellen, Setzungen, Verdrückungen und Rissbildung	Fugen freilegen und abdichten. Bewehrung behandeln und Betondeckung herstellen. Schadstellen abfräsen und Asphaltbeton einbauen. Kostenerhöhung beim Mühlkanal Ebhausen von rd. 200.000 € durch die erforderliche Erneuerung eines schadhaften alten Bauabschnitts und Aufbringung Abdichtung (Bekanntgabe VWA am 04.07.16).	halbseitige Sperrung	300.000 €
CW	K4325	Zaunerneuerungen in Altburg Teil II	154,00	-	Morsche, zum Teil fehlende Holzzäune und verrostete Pfosten	Zäune abbauen und durch einen Holzlattenzaun mit verzinkten Stahlpfosten ersetzen.	halbseitige Sperrung	20.000 €
c.) weitere angefallene Aufwendungen								
		(Schutzplanken Umrüstung / Neuschlag, Anlage von FGÜ, Kostenbeteiligungen bei Maßnahmen Dritter, Reparaturarbeiten an Stützmauern etc.)						70.000 €
Summe								1.400.000 €

Vorgesehene Maßnahmen 2017

SM	Straße	Ort	Länge (km)	Breite (m)	Schadensbild	vorgesehene Maßnahme	Durchführung	Kosten
a.) Fahrbahnsanierungsmaßnahmen								
NA	K4369	Zwerenberg - Martinsmoos	2,000	6,5	Flickstellen, Risse und Verdrückungen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen. Einbau einer neuen Binder- und Deckschicht.	Vollsperrung	300.000 €
NA	K4370	Gaugenwald - Neuweiler	2,851	6,0	Flickstellen, starke Verdrückungen, Randabbrüche, Setzungen	Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sind Kurvenverbreiterungen vorgesehen. Weiter sind Bodenverbesserungen erforderlich und die Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen, zudem das Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen. Einbau einer neuen Binder- und Deckschicht.	Vollsperrung	850.000 €
NA	K4371	Martinsmoos - Oberhaugstett (1. Teilabschnitt)	rd. 2,1 von 3,928	6,5	Rissbildung und teilweise Flickstellen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tieferfräsungen, Einbau einer neuen Binder- und Deckschicht.	Vollsperrung	350.000 €
b.) weitere Maßnahmen an Bauwerken								
NA	K 4335	Zwerenbachbrücke bei Berneck	6,00	15,35	Absturzsicherungen auf den Flügelwänden fehlen	Fehlende Absturzsicherung herstellen	unter Verkehr	5.000 €
c.) weitere anfallende Aufwendungen								
		(Schutzplanken Umrüstung / Neuschlag, Anlage von FGÜ, Kostenbeteiligungen bei Maßnahmen Dritter, Reparaturarbeiten an Stützmauern etc.)						95.000 €
Summe								1.600.000 €

Maßnahmen, die ins Erhaltungsprogramm 2018/19 verschoben werden müssen

SM	Straße	Ort	Länge (km)	Breite (m)	Schadensbild	vorgesehene Maßnahme	Durchführung	Kosten
NA	K4371	Martinsmoos - Oberhaugstett (2. Teilabschnitt)	rd. 1,8 von 3,928	6,5	Rissbildung und teilweise Flickstellen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tieferfräsungen, Einbau einer neuen Binder- und Deckschicht.	Vollsperrung	300.000 €
NA	K4338	Nagoldbrücke in Ebhausen	23,50	9,00	Geländer teilw. angerostet. Schadhafte Betonkappen mit Betonabplatzungen und freiliegender Bewehrung. Fugen mit Aussinterungen. Fahrbahn mit Flickstellen und Rissbildung	Kappenbeschichtung entfernen, Bewehrung behandeln und Betondeckung herstellen. Geländer entrostet, grundieren und neu beschichten. Fugen freilegen und abdichten. Schadstellen abfräsen und Asphaltbeton einbauen.	halbseitige Sperrung	95.000 €