

An den Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

Anlage 1 zur Vorlage 2017/273

Erhaltungsmaßnahmen auf Kreisstraßen 2018 / 19

Zur Erhaltung der Kreisstraßen und der Nebenanlagen im Landkreis Calw sind nachfolgende Instandsetzungsmaßnahmen sowie weitere Baumaßnahmen vorgesehen.

SM	Straße	Ort	Länge (km)	Breite (m)	Schadensbild	vorgesehene Maßnahme	Durchführung	Kosten
a.) Noch nicht durchgeführte Maßnahmen aus dem Erhaltungsprogramm 2016/2017								
NA	K4371	Martinsmoos - Oberhaugstett (2. Teil: Deponiezufahrt - Oberhaugstett)	2,100	6,5	Flickstellen, Setzungen, Verdrückungen und Rissbildung	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen. Einbau einer neuen Binder- und Deckschicht. OD Martinsmoos wird zurückgestellt, wegen geplanter Dorfgestaltung der Stadt Neubulach.	Vollsperrung	300.000 €
b.) Neue Maßnahmen für Erhaltungsprogramm 2018/19								
CW	K 4321	Nagoldbrücke bei Unterreichenbach BW-Nr.: 7118 615	33,77 m	6,20 m	Korrosionsschäden der Stahlbrücke, Lager + Kappen mit Schadstellen	Teilweise Einhausung der Brücke zur Korrosionsschutzsanierung, Instandsetzung von Lager, Kappen und Geländer	Vollsperrung	270.000 €
CW	K4365	L 343 - Schwarzenberg (OD) - Abzweig Bieselsberg / Abzweig Bieselsberg - Unterreichenbach	6,300	6,5	Flickstellen, Risse, Unebenheiten und abgeriebene Oberfläche (OB)	freie Strecke: Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen und Einbau einer neuen Tragdeckschicht, OD: Fräsen der bestehenden Deckschicht, Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Deckschicht	Vollsperrung	720.000 €
NA	K4369	OD Aichhalden	0,580	6,5	Flickstellen, Rissbildung, Unebenheiten und kaputte Rinne am Randbereich	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Deckschicht	Vollsperrung	120.000 €
NA	K4369	OD Simmersfeld	0,600	6,5	Risse, Flickstellen und Verdrückungen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen, teilweise Einbau Binderschicht, Einbau einer neuen Deckschicht	Vollsperrung	160.000 €
NA	K4300	Gültlingen - Sieben Tannen	2,354	6,0	Risse, Verdrückungen, Setzungen und ausgemagerte Oberfläche	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Asphaltbinder- und Deckschicht	Vollsperrung	490.000 €
CW	K 4325	Stützmauer beim Wimberg BW-Nr.: 7218 544	72 m	-	Verblendung lose und abgängig, Stützmauer zu niedrig, Entwässerung schadhaft	Stützmauer erhöhen, Verblendung und Entwässerung erneuern	halbseitige Sperrung	200.000 €
CW	K4322	Abzweig B 296 - Landesklinik	2,342	6,0	Risse, teilweise Flickstellen und Verdrückungen, ausgemagerte Oberfläche	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Deckschicht	Vollsperrung und halbseitige Sperrung	310.000 €

SM	Straße	Ort	Länge (km)	Breite (m)	Schadensbild	vorgesehene Maßnahme	Durchführung	Kosten
CW	K4316	OD Bieselsberg	0,408	6,5	Rissbildung, Unebenheiten durch Schachtsetzungen und Flickstellen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Deckschicht	Vollsperrung	80.000 €
NA	K4379	OD Walddorf (Ri. Rohrdorf)	0,971	6,0	Flickstellen, starke Setzungen und Rissbildung	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Deckschicht	Vollsperrung	160.000 €
NA	K 4338	Nagoldbrücke in Ebhausen BW-Nr.: 7418 592	23,50	9,00	Geländer teilw. angerostet. Schadhafte Betonkappen mit Betonabplatzungen und freiliegender Bewehrung. Fugen mit Aussinterungen. Bauwerksablauf nicht verschleißbar, Auslauf abgerostet. Fahrbahn mit Flickstellen und Rissbildung	Kappenbeschichtung entfernen, Betonabplatzungen die Bewehrung sanieren und Betondeckung herstellen. Geländer entrostet, grundieren und neu beschichten. Kappenfugen und Kammerwandfugen freilegen und abdichten. Bauwerksablauf austauschen. Fahrbahndecke abfräsen und Asphaltbeton einbauen.	halbseitige Sperrung	170.000 €
CW	K4314	L 346 - Oberlengenhardt (OD) - L 343	1,880	6,5	Risse, Flickstellen und Verdrückungen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Deckschicht	Vollsperrung	350.000 €

Summe Fahrbahn-/Bauwerkssanierungen	3.330.000 €
--	--------------------

Weiter anfallende Aufwendungen im Erhaltungsprogramm:

Kostenbeteiligungen bei Maßnahmen Dritter	50.000 €
Oberflächenbehandlungen	80.000 €
Vorbereitende Arbeiten für das Deckenprogramm 2020/21	10.000 €
Schutzplanken. Umrüstung / Neuschlag	20.000 €
Anlage von FGÜ	10.000 €
Signalanlagen	10.000 €
Unvorhersehbares wie Forst- / Hochwasserschäden etc.	20.000 €
Geländer / Zäune / Absturzsicherungen	50.000 €
Reparaturarbeiten an Stützmauern etc.	20.000 €
Summe	270.000 €
Fahrbahn-/Bauwerkssanierungen	3.330.000 €
Weiter anfallende Aufwendungen	270.000 €
Gesamtsumme	3.600.000 €

SM	Straße	Ort	Länge (km)	Breite (m)	Schadensbild	vorgesehene Maßnahme	Durchführung	Kosten
Nachrückmaßnahmen, falls eine der o.g. Maßnahmen nicht umgesetzt werden kann								
NA	K4338	OD Walddorf (Ri. Ebhausen)	0,660	5,5	Risse, Setzungen der Schachtabdeckungen, Aufgrabungen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen. Einbau einer neuen Deckschicht.	Vollsperrung	110.000 €
NA	K4371	L 348 - OD Berneck	1,000	5,6	Risse, Flickstellen und Verdrückungen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Deckschicht	Vollsperrung	160.000 €
NA	K4357	OD Garrweiler	0,300	7,0	Rissbildung, Flickstellen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Deckschicht	Vollsperrung	60.000 €
NA	K4332	B 294 (Rehmühle) - Abzweig Hünerberg	2,000	6,0	Rissbildung, Flickstellen, Setzungen und Verdrückungen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen. Profilausgleich der Setzungen, Einbau einer neuen Tragdeckschicht.	Vollsperrung	350.000 €
NA	K4338	Ebhausen - Mindersbach	2,104	6,0	Rissbildung, Flickstellen	Fräsen der bestehenden Deckschicht, Beseitigung der Schadstellen durch Tiefenfräsungen, Einbau einer neuen Deckschicht	Vollsperrung	300.000 €
NA	K 4375	Stützmauer - Ebhausen (Rohrdorfer Straße) BW.-Nr. 7418 625	132,80 m		Betonabplatzungen, freiliegende Bewehrung	Betonsanierung, Absturzsicherung	halbseitige Sperrung	35.000 €
NA	K 4375	Stützmauer - Ebhausen (Rohrdorfer Straße) BW.-Nr. 7418 622	179,77 m		Betonabplatzungen, freiliegende Bewehrung	Betonsanierung, Absturzsicherung	halbseitige Sperrung	52.000 €
CW	K 4308	Stützmauer - Calw-Hirsau BW.-Nr. 7218 582A	67,77 m		Abdecksteine schadhaft, Fugen schadhaft	Abdecksteine herrichten bzw. erneuern	halbseitige Sperrung	36.000 €
CW	K 4308	Stützmauer - Calw-Hirsau BW.-Nr. 7218 582B	166,64 m		Abdecksteine schadhaft, Fugen schadhaft, Mauerwerk schadhaft	Abdecksteine herrichten bzw. erneuern, Fugen herstellen, Mauerwerk reinigen, Absturzsicherung	halbseitige Sperrung	100.000 €
NA	K 4341	Stützmauer - Beihingen BW.-Nr. 7417 533	127,31 m		Mauerwerk schadhaft, Betonabdeckung schadhaft	Mauerwerk sanieren, Betonabdeckung erneuern, Absturzsicherung	halbseitige Sperrung	75.000 €

gez.
Jürgen Hehr

gez.
Gerhard Schechinger